



ORDENANZA N° 1.233

VISTO: Lo actuado en el Expediente N° 69-Interno-1981 y en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 10° incs. d) y s de la Ley 6328;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ALTA GRACIA

EN ACUERDO GENERAL DE SECRETARIOS

SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE

O R D E N A N Z A

- Art. 1°: LLAMASE a Licitación Pública para el día y hora que determine el Departamento Ejecutivo, para la "Provisión de Materiales y Mano de obra para la ejecución de 228 nichos en el Cementerio municipal" de conformidad a los Pliegos General de Condiciones, de Especificaciones Técnicas, Presupuesto Oficial y Planos, que como Anexo forman parte integrante de la presente Ordenanza.-
- Art. 2°: EL gasto que demande el presente llamado será imputable a la / Partida Presupuestaria II-1-VIII-1-1-III.-
- Art. 3°: EFECTUESE la publicación durante tres (3) días consecutivos en el Boletín Oficial y tres (3) días alternados en el Diario "Tiempo" de Córdoba, y avisadores Municipales.-
- Art. 4°: COMUNIQUESE, publíquese, dése al R.M. al Tribunal de Cuentas y archívese.-

ALTA GRACIA, Abril 14 de 1981.-

ING. CARLOS A. LUNA
SEC. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



Oswaldo Luis Norverto
CAPITAN (R)
INTENDENTE MUNICIPAL

Aristobal Jesús Mañónado
SECRETARIO DE GOBIERNO

Dr. HORACIO JOSE ANTONIACOMI
SECRETARIO GENERAL

Dr. ROBERTO J. PASSERA
SECRETARIO DE HACIENDA

Licitación Pública No 05/81

OBRA: "Provisión de materiales y mano de obra para ejecutar///
228 nichos en el Cementerio Municipal"

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES

Art.1º: Presentación:

Para presentarse a la licitación pública y para que sea válida su concurrencia el proponente deberá depositar por sí o por interpósita persona, en la oficina donde aquella debe verificarse, hasta el día y// hora establecidos para el respectivo acto, en sobre sellado y lacrado, todos los documentos que a continua-// ción se detallan.-

La omisión de uno cualquiera de tales documentos anu-// lará de hecho y sin discusión la presentación corres-// pondiente.-

Esta presentación podrá hacerse también por carta cer-// tificada, sin responsabilidad alguna para la reparti-// ción por demora o extravío de cualquier origen.-

La Municipalidad de Alta Gracia proveerá el sobre pre-// sentación adjunto al pliego de Condiciones.-

Todos aquellos sobres que por cualquier causa lleguen// con posterioridad a la hora y día establecido o que// permitan la individualización del proponente, serán de-// vueltos inmediatamente y sin abrirse.-

Cuando el envío se realice através del correo, deberá// el sobre entregado por la Municipalidad estar contenida// do en otro, el que llevará el estampillado correspon-// diente, destinatario y remitente.-

Art.2º: Documentos para la presentación:

Los documentos que de-// berán incluirse en el sobre presentación de la Lici-// tación Pública son los siguientes:

A) Solicitud de admisión:

Esta solicitud consistirá en el// nombre, documento de identidad, domicilio del proponente// y el curso de Pliegos para el que se solicita la ad-// misión.-

B) Recibo de retiro de pliego:

Adjuntar el recibo perti-// nente-

C) Garantía de la oferta:

La garantía de mantenimiento de la oferta será como mínimo igual al 3% del presupuesto oficial y podrá estar constituida por:

1) Efectivo.

2) Cheque certificado por institución bancaria, el cual// será hecho efectivo por la Municipalidad de Alta Gra-// cia.-

3) Fianza bancaria.-

4) Pagaré certificado, será suscripto por quienes tengan// uso de la razón social y certificado por institución// bancaria o escribano público.-

//////....

....///

-2-

D) Certificado de Capacidad de Obra:

Dicho Certificado será expedido por el Registro de Contratistas de la Provincia.

E) Sobre Propuesta:

La propuesta deberá estar contenida en el Sobre Propuesta provisto por la Municipalidad, el cual llevará la siguiente leyenda: "Propuesta del Sr." y deberá estar cerrado y lacrado.-

Formalidades de la Propuesta:

Se presentará la propuesta // redactada en idioma Castellano, sin raspaduras, enmiendas, entrelíneas o testados, que no se hubieren salvado formalmente al final e irá debidamente firmada por el proponente en todas sus hojas.-

Deberá ser hecha con números y letras y en moneda de curso legal.-

Dicha propuesta constará de dos partes:

a) propuesta por monto global.-

b) presupuesto detallado por ítem.-

Ambas deberán estar contenidas en el sobre propuesta.-

F) Pliegos firmados:

Deberán ser firmados por el proponente en todas sus hojas, como prueba de conocimiento y conformidad de las normas que rigen el acto.-

G) Todos los documentos señalados en el Pliego Particular de Condiciones de la presente Licitación Pública.-

Alta Gracia, Abril de 19

M.E.S.
O.T.P.
S.O.S.P.

HUGO ATILIO TESTA
JEFE ESTUDIOS Y PROYECTOS



ING. CARLOS A. LUNA
SEC. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



Osvaldo Luis Norverio
CAPITAN (R)
INTENDENTE MUNICIPAL

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

6900219

LICITACION PUBLICA No 05/81

OBRA: "Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de 228 nichos en el Cementerio Municipal".-

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

Art.1º:Objetivo del contrato:

Los trabajos a realizarse en virtud del contrato que se celebre para la ejecución de// las obras del presente proyecto serán: "Mano de obra y// provisión de materiales para la ejecución de 228 nichos en el Cementerio Municipal".-

Art.2º:Sistema de contratación:

Se adopta para esta licitación Pública el sistema de propuesta por Ajuste Alzado.-

Art.3º:Presupuesto oficial:

El monto de la Licitación Pública// asciende a la suma de pesos \$ 147.472.298.- (Ciento cuarenta y siete millones cuatrocientos setenta y dos mil doscientos / noventa y ocho.-

Art.4º:Forma de cotización:

Los proponentes deberán consignar// su cotización por ítem y monto global, para esto se usará el mismo tipo de planilla y con los mismos ítem presentados en el presupuesto oficial.-
Se deberá presentar también planilla de cómputo de materiales igual a la que se adjunta.-

Art.5º:Inscripción en el registro de contratistas:

Los proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Contratistas de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos// de la Municipalidad de Alta Gracia para el año 1981, // como máximo hasta 48 horas antes del acto de apertura// ra.-

Para la inscripción deberán presentar en la oficina de Estudios y Proyectos la siguiente documentación:

1)Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura:

La empresa o profesional representante técnico de la// misma deberá estar inscripto en el Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura, para lo cual se adjuntará fotocopia de carnet habilitante actualizado.-

2)D.G.I. - I.V.A. : Se deberán adjuntar fotocopias como constancia de inscripción en Dirección General Impositiva (D.G.I.) y al Impuesto al Valor Agregado/// (I.V.A.).-

3)Registro del Empleador: Se adjuntará fotocopia como// constancia de inscripción al registro del empleador.-

4)Manifestación de Bienes: Deberá presentarse una declaración jurada en la cual consten los bienes de la empresa o profesional proponente.-

//////....

Art. 6º: Precio de adquisición del pliego:

Se ha establecido el/
precio del presente Pliego en la suma de pesos CIEN///
MIL (100.000 \$).-

000220

Art. 7º: Piezas que constituyen el legajo:

Constituyen este legajo y pasarán a formar parte del contrato de ejecución/
los siguientes documentos:

- a) El presente Pliego particular de Condiciones.
- b) Pliego General de Condiciones.
- c) Pliego de especificaciones Técnicas.
- d) Presupuesto detallado por ítem.
- e) Presupuesto Oficial.
- f) Planos Oficiales.

En el curso de la obra el contratista se ajustará íntegramente al Pliego de Especificaciones Técnicas, al/
Pliego de Condiciones Particulares, Planos y a las órdenes de la inspección.-

Art. 8º: Documentos para la presentación:

Los proponentes deberán presentar la documentación que se detalla en el artículo 2º del pliego General de Condiciones, en sobre presentación cerrado y lacrado, que será provisto por esta Municipalidad y que llevará la siguiente leyenda:

MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA

Licitación Pública Nº 05/81

"Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de 228 nichos en el Cementerio Municipal"

Día: 6 de Mayo de 1981.

Hora: 10,00

Lugar: Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

Av. Belgrano 15

Alta Gracia

La omisión parcial o total de cualquiera de los requisitos///
indicados en el presente artículo, será causal de rechazo de/
la propuesta.-

Art. 9º: Mantenimiento de la propuesta:

El plazo de mantenimiento de la propuesta será de treinta (30) días calendario contados desde el día siguiente al Acto de Apertura de sobres. Todo plazo menor fijado por el proponente se tendrá por no escrito.

Art. 10º: Pérdida de la garantía de la propuesta:

La declinación de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez, la no integración de la garantía del contrato o/
la falta de la firma del mismo, acarreará la pérdida de la garantía.-

[Handwritten signatures and marks]

[Faint stamps and handwritten notes]

Art.11º: Acto de apertura:

Tendrá lugar en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Alta Gracia el día 6 de Mayo de 1981 a las 10,00 hs.-

Si por cualquier motivo el día fuese declarado no laborable para la Administración Pública, la apertura quedará suspendida para el día hábil siguiente, a la misma/// hora y en el mismo lugar.-

Al acto de apertura podrán concurrir los proponentes, o bien sus representantes como así también las personas// que deseen asistir, labrándose el acta correspondiente.-

Art.12º: Adjudicación:

La Comisión de Adjudicación contará con// diez (10) días calendario para la adjudicación de la// propuesta que estime mas conveniente, sin que por ello// debiera ser la mas baja.-

Asimismo se reserva el derecho de rechazarlas a todas, // no dando lugar a reclamos de ninguna naturaleza por parte de los oferentes.-

Realizada la adjudicación, deberá ser comunicada dicha// resolución al adjudicatario en un lapso de tres (3) días calendario, mediante notificación fehaciente.-

Art.13º: Devolución del depósito de garantía:

Resuelta la adju-// dicación, solo quedará en poder de la Municipalidad de Alta Gracia, el depósito de garantía de aquel que resultare adjudicatario. Las garantías de los oferentes// que no resulten adjudicatarios, serán devueltos luego// de realizada la adjudicación.-

Al adjudicatario se le reintegrará luego de firmado/// el respectivo contrato.-

Art.14º: Firma del Contrato:

Notificado el adjudicatario, deberá/// presentarse para la firma del Contrato dentro de los// tres (3) días calendario posteriores a la fecha de la notificación.-

Simultáneamente a la firma del Contrato deberá presentarse como garantía del mismo el importe del tres (3)%// por ciento del monto de adjudicación y podrá estar/// constituido por:

1) Efectivo.

2) Cheque certificado por institución bancaria, que será hecho efectivo por la Municipalidad de Alta Gracia.

3) Fianza bancaria.

4) Pagaré certificado: será suscripto por quienes tengan uso de la razón social y certificado por institución bancaria o escribano público.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones// contractuales importará la pérdida de la garantía referida.-

Art.15º: Iniciación de la obra:

La iniciación de la obra será dentro de los diez (10) días calendario a partir de la fecha de firma del contrato, labrándose la correspondiente acta de Replanteo, previa entrega por parte del contratista de dos (2) libros de obra de treinta (30) hojas-
//////....

Art.16º:Plazo de ejecución:El plazo total de ejecución será de noventa (90) días calendario que se contarán a partir// del acta de replanteo, salvo caso fortuito o fuerza mayor, o hecho no imputable a las partes fehacientemente// comprobadas.-

Art.17º:Interpretación de planos y especificaciones:La presentación de la propuesta supone por parte del contratista el correcto conocimiento de los planos, pliegos y demás// piezas que constituyen el proyecto, no admitiéndose re// clamo alguno al respecto.-

Cualquier deficiencia o error comprobado en el proyec// to, deberá comunicarse por escrito a la repartición, pre// viéndose los vicios o defectos originados por esa causa

Art.18º:Obras no especificadas:

El contratista estará obligado a ejecutar y considerar incluido dentro del presente contrato todos aquellos trabajos que aunque no estén especificados en este proyecto, sean necesarios para la co// rrecta y completa terminación de la obra contratada, en// correspondencia con los fines a que ella se destina.-

Art.19º:Ley de Obras Públicas:-

Para todo lo no establecido en el presente pliego y en carácter de supletorio se tendrá// en cuenta la Ley de Obras Públicas y sus modificacio// nes.-

Art.20º:Trabajos rechazados:

La inspección rechazará todos los// trabajos en cuya ejecución no se hayan empleado los/// materiales especificados, cuya mano de obra sea defec// tuosa o que no tengan las formas, dimensiones o canti// dades especificadas en el proyecto. El contratista es// tará obligado a rehacer por su exclusiva cuenta estos// trabajos sin derecho a reclamo alguno, ni prórroga del plazo contractual y sin perjuicio de las sanciones que le correspondan.-

Art.21º:Provisión de materiales:

Con la excepción de doscientos/ cincuenta (250) tableros cerámicos de 0,80 metros de longitud// que se encuentran en el corralón Municipal, y que serán provis// tos por la Municipalidad para la ejecución de parte de la obra, la totalidad de los materiales, serán abastecidos por el contra// tista, en un todo de acuerdo a lo especificado en el presente/// pliego, en el de especificaciones técnicas, y planos que se adjun// tan. El contratista se proveerá de las herramientas, equipos y/// elementos necesarios a fin de obtener un ritmo de trabajo ade// cuado que permita cumplir con los plazos especificados, además// de permitir la correcta ejecución de las tareas.-

Art.22º:Recepción provisional de los trabajos:

El acta de recepc// ción provisional se realizará en la Municipalidad de Alta Gra// cía en el día y hora que el contratista fije a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, contemplando el plazo especificado// en el artículo 16º del presente Pliego Particular de Condicio// nes. En el caso de aplicación del Art. 20º (trabajos rechazados)//

la recepción quedará suspendida hasta nueva fecha y hora/// que fijará en ese acto la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.-

Art.23°:Recepción definitiva:

Se producirá a los noventa (90) días de la fecha de la recepción provisional.-

Art.24°:Anticipo de Certificados:

Realizada el acta de replanteo la Municipalidad de Alta Gracia, abonará como anticipo de certificado el 20% (veinte por ciento) del monto contractual, debiendo el contratista presentar una fianza bancaria por el importe de dicho anticipo a satisfacción de la Municipalidad, con vigencia hasta la fecha de finalización de la obra, en garantía de dicho anticipo.-

Art.25°:Forma de pago:

La inspección confeccionará certificaciones mensuales del 1° al 5° día de cada mes, en las cuales se computarán los trabajos efectuados y se liquidará conforme a precio unitario de la propuesta detallada por ítem./// Los pagos se efectuarán dentro de los quince (15) días calendario desde la fecha de emisión del correspondiente certificado mensual. Se retendrá un veinte (20) por ciento como reposición del adelanto de certificado y un diez (10) por ciento de garantía que se reintegrará a la fecha de recepción definitiva de la obra.

Simultáneamente se confeccionarán los certificados de variaciones de costo si los hubiere. El último certificado se confeccionará a la fecha de la recepción provisoria de la obra.

Art.26°:Variaciones de costo:

Para las variaciones de costo se tendrá en cuenta el índice general que provee la Cámara Argentina de la Construcción tomando como base el mes anterior al del llamado a licitación y se aplicará sobre el 70% (setenta por ciento) del certificado mensual correspondiente ya que el veinte por ciento (20%) de anticipo y el diez por ciento (10%) de garantía quedan exceptuados de mayores costos. Los índices de variaciones de costos se congelarán cumplido el plazo de ejecución de la obra.-

Art.27°:Plan de avance:

A los cinco (5) días de la firma del contrato, el adjudicatario de la licitación deberá presentar un plan de avance por el método del diagrama de barras dividido por semanas que será sometido a la aprobación de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos (Oficina de estudios y proyectos).-

Art.28°:Registro de la obra:

El contratista deberá registrar la obra en el Consejo Profesional de la Ingeniería y la Arquitectura.-

Alta Gracia, Abril de 1981

HUGO ATILIO TESTA
JEFE ESTUDIOS Y PROYECTOS



R.A.R.

O.E.P.

S.O.S.P.

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Licitación Pública N° 05/81

OBRA:Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución/
de 228 nichos en el Cementerio Municipal.-

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Art.1º: Limpieza y preparación del terreno:

Una vez entregado el/
terreno en que se ejecutarán los trabajos y a los efectos del replanteo, el contratista procederá a limpiar y/emparejar el terreno de modo que este quede perfectamente horizontal, estas tareas preparatorias se ejecutarán/ con el fin de no entorpecer el normal desarrollo de los trabajos de obra.-

Art.2º: Replanteo:

El plano de replanteo, lo ejecutará el contratista tomando como base los planos generales y de detalles que obren en la documentación, estando bajo su responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo// en consecuencia rectificar cualquier error u omisión// que pudiera haberse deslizado en los planos oficiales./ Lo consignado en estos no exime al contratista de la obligación de verificación directa en el terreno.- El replanteo se ejecutará de acuerdo al plano respectivo y previo a la iniciación de los trabajos de excavación, el contratista deberá solicitar a la inspección la aprobación del replanteo realizado.-

Art.3º: Excavación de zanjas para cimientos de muros y de pozos para bases de columnas:

Se ejecutarán las excavaciones necesarias para cimientos de muros y columnas, ajustándose al plano general y al replanteo realizado.-

El ancho del cimiento será de 0,30 metros y se ejecutarán solo en los muros de 0,15 metros, los cuales distan/ entre sí 5,03 metros, s/plano general, la profundidad de/ excavación será tal que el terreno en el fondo de la zanja presente la resistencia adecuada, respetando un mínimo de - 0,70 metros de cota respecto al nivel del terreno. En el caso de las columnas se dará a la excavación// mínimo de 0,30 x 0,30 metros, en todo lo demás lo especificado para los cimientos de muros.

El fondo de las excavaciones será biennivelado, siendo// sus paramentos laterales perfectamente verticales, en/// caso de no permitirlo la calidad del terreno, tendrán el talud natural del mismo.-

Art.4º: Relleno de cimientos:

Sobre el fondo de la zanja, previa-/
mente limpiada, humedecida y compactada, se echará una///
camada de aproximadamente 0,15 metros de espesor, de///
mortero 1:1:6 de cemento portland, cal grasa en pasta,///
arena gruesa. El canto rodado, que será de un diámetro///
medio de 0,10 metros, se mojará debidamente y se volca-/
rá a continuación en la zanja en capas de 0,20 metros//
///...:.

de espesor, se apisonará a continuación con fuerza hasta que la mezcla refluya en la superficie. Esta operación se repetirá en capas sucesivas, perfectamente compactadas hasta completar el nivel de terminación previsto. No se aceptará que el relleno se haga con la piedra en seco y luego de mojarla cubrirla con mortero.

Art. 5º: Mampostería de cimientos:

Sobre el cimiento se ejecutará la mampostería de cimientos de 0,15 metros de espesor, en un todo de acuerdo a las medidas indicadas en los planos, controlando la ubicación correcta de los ejes, y la escuadría de los muros. Se usarán ladrillos de primera calidad, los que se asentarán con mortero $\frac{1}{4}$:1:3 de cemento portland, cal grasa en pasta, arena gruesa. El contratista solicitará la autorización a la inspección para ejecutar la losa que va asentada sobre el terreno, a los efectos de reajustar si fuera necesario la cota respectiva de la misma.

Art. 6º: Losa a nivel del piso, sin armadura:

Una vez fijada la cota de la losa, por la inspección de la obra, se procederá a rellenar el espacio entre el nivel superior de la mampostería de cimientos, y el terreno natural, con suelo de tipo adecuado que no deberá contener materia orgánica, y será perfectamente compactado por capas de espesor no mayor a 0,15 metros, los dos (2) últimos centímetros antes de llegar a la parte superior de la mampostería de cimientos se terminarán con arena gruesa la cual se compactará. Sobre esta base se realizará una losa de 0,10 metros de espesor, y sin armar, con hormigón de dosaje $\frac{1}{4}$:2:3, de cemento portland, arena gruesa, grava de diámetro medio 3 a 5 Cm., el diseño de esta losa se ajustará al especificado en los planos, en esta, se dejarán anclados los hierros diámetro 8 (m.m.) que luego conformarán la armadura de las columnas que van en los extremos de cada muro de 0,15.

El mezclado de los materiales se efectuará en todos los casos mecánicamente, la colocación del hormigón se hará inmediatamente después de terminada la operación de mezclado. Se mantendrá húmedo el hormigón, por medio de riego con agua potable y limpia, a fin de permitir el endurecimiento y evitar el agrietamiento del material.

El período de curado mínimo será de 7 días, a partir del hormigonado.

Art. 7º: Mampostería de elevación de ladrillos comunes:

A continuación de la losa inferior se realizará la mampostería de elevación, en los lugares y en los espesores indicados en los planos. Se utilizarán ladrillos de primera calidad, los cuales se colocarán mojados y sin golpearlos, haciéndolos resbalar sobre la mezcla y apretándolos de manera que la misma rebase las juntas.

Los morteros a emplear serán $\frac{1}{4}$:1:3 de cemento portland/cal grasa en pasta, arena gruesa en el caso de las paredes de 0,15 de espesor, y $\frac{1}{2}$:1:3 en las de panderete. El espesor de las juntas no excederá de 1,5 cm.

Las hiladas se colocarán utilizando la plomada, el nivel, regla, etc., de modo que resulten horizontales, a plomo y alineadas. Las juntas verticales serán alternadas en dos

//////....

hiladas sucesivas, consiguiendo traba uniforme en todo/// el muro.

Al llegar a una altura de 0,60 metros, se procederá a ejecutar la segunda losa con materiales cerámicos, y según// se especifica en el punto respectivo, luego se seguirán// los muros hasta llegar a la losa siguiente, así sucesivamente se llegará hasta la losa superior.-

Art. 8º: Columnas y vigas de encadenado:

En ambos extremos de los muros de 0,15 metros de espesor, se ejecutarán según se especifica en los planos, columnas de 0,15 x 0,15 metros con una armadura de cuatro Fe de diám. 3 mm y estribos de 4,2 mm de diám. cada 0,20 metros. Esta armadura estará anclada en la losa inferior, el llenado de la columna se ejecutará por etapas y conjuntamente con cada una de las losas intermedias, hasta llegar al nivel de las mismas. En las losas intermedias, se colocarán 7 (siete) tablones cerámicos, y el tramo faltante para completar/// los 2,50 metros del ancho de las mismas se dejará en el frente de los nichos, colocando en la parte inferior dos hierros de diámetro 6 mm, esta viga longitudinal que/// quedará formada en cada una de las losas intermedias/// se anclará a todas las columnas, de adelante de los/// muros de 0,15m.-

Para lograr el perfecto anclaje de los muros con las columnas, se dejarán a estos dentados, y de modo que desde la parte mas saliente del dentado se cuenten los 0,15// metros de ancho de las columnas.-

El llenado se ejecutará con el mismo tipo de hormigón// que se especifica en el punto siguiente para la capa de compresión de las losas.-

Art. 9º: Losas cerámicas:

Para la ejecución de las mismas se utilizarán tablones cerámicos de 0,30 m. de ancho, 0,06 m. de espesor, y longitud 0,80 m. en los nichos comunes, y/// 1 m. en los especiales del lado sur.

Estos tablones se colocarán simplemente apoyados en los muros de 0,15 y panderete, en correspondencia con estas juntas, se colocarán en cada losa dos (2) hierros diám. 3 mm sobre las paredes de 0,15, y un diám. 6 mm sobre los panderetes. Perpendicularmente a los muros y en cada junta de los tablones se colocará un hierro diám. 4,2// mm. Las losas intermedias se llenarán con una capa de/// compresión de 2 cm de espesor con hormigón de dosificación 1:2:3 de cemento portland, arena gruesa, grava de/// diám. máximo 20 mm.

La losa superior se armará en forma similar, pero solamente con 6 (seis) tablones sobre los nichos, la diferencia hasta los 2,5 metros se completará con hormigón formando en ambos extremos de los nichos una viga, designada en el plano de detalle como V2, con dos hierros diám. 6 mm en la parte superior y 3 diám. 8 mm en la parte// inferior, esta armadura se arriostrará perfectamente con las columnas designadas como C1 en el plano de detalles

////...

En la zona de la galería, los tablonos se colocarán en dos////
filas, dejando entre las vigas V1 y V2, un nervio con dos barras
de diám. 8 mm, y perpendicularmente a este, otro a la mitad de la
distancia entre las columnas exteriores. La viga que se designa
como V1 en el plano de detalles, será invertida con armadu-
constituida por cuatro (4) hierros de diám. 10 mm, en la parte
inferior y dos (2) diám. 6 mm en la parte superior, se levantarán
en los apoyos dos barras diám. 10 mm según plano de deta-
lles, y se suplementará sobre los apoyos (columnas de fibroce-
mento) con dos barras de diámetro 12 mm., de 2,80 metros de lon-
gitud. La losa superior se llenará con una capa de compresión
de 3 Cm de espesor con hormigón de dosificación igual a la////
especificada para las losas intermedias, el hormigonado se hará
en forma continua y hasta terminar, debido a la continuidad ne-
cesaria en la viga V1.

Los muretes perimetrales de contención de la cubierta de techo/
se harán en forma integral con la losa, no admitiéndose el lle-
nado posterior

En la zona de la galería y entre tablonos, se colocará un diá-
metro seis (6) mm desde V1 a la V2 de la parte frontal de los//
nichos.

Art. 10º: Columnas:

Las columnas que soportan el techo de la gale-
ria serán de fibrocemento de diámetro seis (6) pulgadas (0,15/
metros) y se colocará en su interior una armadura constituida/
por cuatro (4) hierros de diám. 8 mm, con un espiral de diám.//
4,2 mm y paso 0,20 metros, salvo la columna extrema designada//
en la planta general como C2, que debido al momento que le in-
duce la viga corrida V1, llevará una armadura de seis (6) diám.
12 mm, conservándose el mismo espiral, el llenado se ejecutará//
con el mismo tipo de hormigón que el especificado para la losa

Art. 11º: Revoques comunes a la cal:

Todas las superficies que se-
an vistas deberán ser revocadas. Estos paramentos serán perfec-
tamente planos y preparados con las reglas del arte, degollándo-
se las juntas y desprendiendo las partes sueltas. En ningún ca-
so se revocarán los muros que no se hayan asentado correcta-//
mente.

No se admitirán espesores mayores de 1,5 Cm para el jaharro y/
de 0,5 Cm para el enlucido, el mortero será arrojado con fuerza
de manera que penetre en las juntas e intersticios del paramen-
to que se está revocando.

La terminación del revoque se hará con alisador de fieltro, el/
plano que determinen los mismos será perfecto sin depresiones/
ni alabeos, las aristas que determinen las intersecciones de los
diferentes planos, serán rectas y perfectamente verticales u///
horizontales según corresponda.

Los dosajes a utilizar serán $\frac{1}{4}$:1:3 de cemento portland, cal, gra-
sa en pasta, arena para el jaharro, y $\frac{1}{8}$:1:3 de los mismos com-
ponentes respectivamente, para el enlucido.

En el interior de los nichos, (panderetes y muro de fondo) se e-
jecutará sólo el jaharro, llevando enlucido los panderetes, des-
de el frente de los nichos hasta 0,50 metros hacia el interior
de los mismos.

El muro de fondo de los nichos existentes, sobre el límite sur/
del cementerio, que tiene una superficie de 108,50 metros cua-
drados, deberá ser revocado, comenzando con un azotado cementi-
cio con mortero de dosaje 1:4 de cemento portland, arena de gra-
no medio, sobre el cual se aplicará, y antes del fraguado del//
mismo, el jaharro de igual dosaje al antes especificado; poste-
riormente se terminará con un enlucido de dosaje $\frac{1}{4}$:1:3 de ce-
//

Art.12°:Cielorraso aplicado a la cal:

Sobre la losa de la galería se procederá a ejecutar un azotado con mortero de dosaje 1:3 de cemento portland, arena gruesa, el cual cubrirá toda la superficie de la misma. A continuación se dará un jaharro y un enlucido los cuales tendrán un dosaje igual a los especificados en el artículo correspondiente a revoques, las exigencias en cuanto a terminación se refiere, son también las mismas.-

Art.13°:Piso de cemento alisado:

Sobre la losa especificada en el artículo 6°, y en la superficie que cubre la galería, se extenderá una capa de mortero de dos (2) Cm de espesor y dosificación 1:3 de cemento portland, arena, este mortero se colocará dejando juntas en los ejes de todas las columnas de fibrocemento de 1 cm de espesor, las cuales se lleharán con mástico asfáltico luego de fraguado el mortero.

Sobre esta capa de mortero, y antes de su fraguado se aplicará una capa de 0,50 Cm de espesor, de mortero 1:2 de cemento portland, arena fina, amasado con consistencia semi seca que una vez colocada y alisada, deberá brindar una superficie perfectamente horizontal, plana y lisa.

Transcurridas seis horas de su ejecución se regará, a fin de mantener su humedad y permitir de este modo el perfecto fraguado y endurecimiento del mortero, se cuidará de mantener este estado de humedad por un lapso de siete (7) días.-

Art.14°:Tapas para nichos:

Se ejecutarán las tapas correspondientes a todos los nichos, con las medidas especificadas en el plano de detalles y un espesor de tres (3) centímetros, con hormigón de dosaje 1:3:3 de cemento portland, arena, grava de diámetro máximo dos (2) centímetros.

Se colocará a cada una de las tapas una armadura constituida por hierros de diámetro 4,2 mm separados 0,15 metros en ambos sentidos. Podrán ejecutarse con moldes de madera o metálicos debiendo en ambos casos las tapas resultantes ser perfectamente planas y de espesor uniforme,

Art.15°:Pintura:

Se suministrará una mano de pintura al agua lavable, color blanca, en todas las superficies en que se ha dado enlucido.-

Art.16°:Portón de cerramiento:

En la entrada del lado sur del cementerio, se ejecutará y colocará un portón, según el correspondiente plano de detalles, el cual se ejecutará en perfiles de chapa plegada, de calibre B.W.G. N°16, en el caso de los que conforman la estructura, y chapa calibre B.W.G. N°20 los paños centrales de cerramiento.

Para la unión de las diferentes partes, se utilizará soldadura eléctrica de arco, pudiendo optarse por la soldadura eléctrica por puntos en la soldadura de la chapa de cerramiento, a la estructura del portón.

Las bisagras serán del tipo de municiones, se dispondrán según plano y se unirán a la estructura del portón por medio de cordones de soldadura, ejecutados con soldadura eléctrica de arco. Las bisagras se unirán de igual forma al perfil que se especi-

fica en el correspondiente plano de detalles, el cual será de chapa perfilada de 1/8 de pulgada de espesor (3,175 mm), este perfil tendrá soldado en la parte posterior, y en correspondencia con cada bisagra, una barra de hierro de diámetro 12 mm, de 0,50 metros de longitud, en cuyo extremo libre se doblará en forma de gancho, estas barras además de ir empotradas en la columna de hormigón, lo estarán en la mampostería de 0,30 metros de espesor existente en el límite sur del cementerio Municipal.

Todas las partes del portón se terminarán con dos manos de pintura anticorrosiva al cromato de zinc, y dos manos de esmalte sintético color blanco, en todos los casos la aplicación se hará con soplete.

Art. 18º: Cubierta de techo:

Sobre la losa superior, se ejecutará la cubierta que estará constituida de la siguiente forma; como primera medida se hará un barrido con lachada cementicia, sobre la cual y luego del fraguado, se procederá a extender dos manos cruzadas de pintura de imprimación de base asfáltica, previamente se procederá al relleno de los ángulos vivos que forman la losa con los muretes de contención lateral de la cubierta, que son integrales con esta, con mortero de dosificación 1:1:4 de cemento portland, cal, grasa en pasta, arena gruesa, y se colocará con las manos de imprimación, babetas de lana de vidrio.

Para dar pendiente, hacia los caños de desagüe, que son de hierro galvanizado de 3 pulgadas de diámetro, y que atraviesan la viga corrida de frente, uno en cada tramo entre columnas y al centro de la distancia entre ellas, se utilizará hormigón de dosificación 1:1:4:6, de cemento portland, cal, grasa en pasta, arena gruesa, cascotes de ladrillo.

La pendiente será del dos por ciento (2%), y se dará de atrás de los nichos hacia el frente de los mismos, y desde el eje de cada columna hacia ambos caños de desagüe contiguos, de modo que cada caño desaguará la superficie de techo correspondiente a la distancia entre dos columnas, por la profundidad del grupo de nichos.

Como terminación se ejecutará una capa de dos centímetros de espesor (2 cm), con mortero de dosificación 1:3 de cemento portland, arena de granulometría media.

Se cuidará que esta capa de terminación cubra toda la superficie, y sea perfectamente plana de modo que no presente irregularidades que entorpezcan la libre circulación del agua hacia los desagües, se terminará con una lachada de cemento que llenará perfectamente juntas y poros.

Art. 19º: Opción a diferentes sistemas constructivos:

Se recibirán las propuestas de los contratistas orientadas hacia otros métodos constructivos, en todos los casos deberá presentarse planos y detalles aclaratorios, a los fines de poder evaluar las ventajas que pudieran presentar dichos sistemas.

Alta Gracia, Abril de 1981.

R.A.R.
O.E.P.
S.O.S.P.

ING. CARLOS A. LUNA
SEC. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

HUGO ATILIO
JEFE ESTUDIOS



Oswaldo Luis Norverto
CAPITAN (R)
INTENDENTE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIASECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSLICITACION PUBLICA N° 05/81.

OBRA: "Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de 228 nichos en el Cementerio Municipal".

PRESUPUESTO OFICIAL

<u>N° de item</u>	<u>Designación</u>	<u>Monto de item</u>
01	Limpieza del terreno	\$ 872.000.-
02	Replanteo de la obra	\$ 1.200.000.-
03	Excavación de cimientos y bases	\$ 1.212.680.-
04	Relleno " " " "	\$ 1.356.032.-
05	Losa a nivel del suelo	\$ 12.617.700.-
06	Mampost. elevac. 0,15 metros	\$ 3.270.827.-
07	Mampost. elevac. 0,30 metros	\$ 1.075.340.-
08	Mampost. de panderete	\$ 8.766.997.-
09	Losas intermedias	\$ 21.500.000.-
10	Losa superior y vigas que incluye	\$ 17.683.472.-
11	Columnas de fibrocemento	\$ 1.802.411.-
12	Columnas de encadenado	\$ 1.981.630.-
13	Jaharro	\$ 35.000.000.-
14	Azotado cementicio	\$ 4.015.323.-
15	Enlucido a la cal	\$ 13.510.640.-
16	Cielorraso a la cal	\$ 2.913.433.-
17	Tapas de nichos	\$ 5.981.423.-
18	Alisado cementicio piso galer.	\$ 1.888.700.-
19	Pintura al agua lavable	\$ 2.673.312.-
20	Portón, colocado	\$ 2.800.000.-
21	Cubierta de techo	\$ 5.350.378.-
Monto total		\$ 147.472.298.-

SON PESOS: CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES, CUATROCIENTOS SE TENTA Y DCS MIL DCCIENTOS NOVENTA Y OCHO.-

NOTA ACLARATORIA;

En el monto correspondiente al item N° 09 // (losas intermedias), se ~~ha~~ descontado el monto por la provisión de 250 tablonos cerámicos de 0,80 m. de acuerdo al art./ 21 del Pliego Particular de Condiciones.

ALTA GRACIA, Abril de 1981.

ING. CARLOS A. LUNA
SEC. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS




Oswaldo Luis Norverto
CAPITAN (R)
INTENDENTE MUNICIPAL

Licitación Pública N° 05/81 "Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de 228 nichos en el Cementerio Municipal"

N°	Designación del ítem	Unid.	Cantid.	Precio unit.	IMPORTE	
					Paro	Total
01	Limpieza del terreno	Gl.	-----			
02	Replanteo de la obra	Gl.	-----			
03	Excav. ciment. y bases	m ³	8,50			
04	Relleno ciment. y bases	m ³	8,50			
05	Losa a nivel de suelo	m ²	224,10			
06	Mamp. elev. de 0,15 m	m ³	9,50			
07	Mamp. elev. de 0,30 m	m ³	3,10			
08	Mampost. de panderete	m ²	303,60			
09	Losas intermedias	m ²	363,20			
10	Losas sup. y vigas incl.	m ²	224,10			
11	Columnas de fibrocem.	c/u	10,00			
12	Columnas de encadenado	c/u	22,00			
13	Jaharro	m ²	985,00			
14	Azotado cementicio	m ²	120,00			
15	Enlucido a la cal	m ²	403,50			
16	Cielorraso a la cal	m ²	99,60			
17	Tapas de nicho	c/u	228,00			
18	Alisado cement. galer.	m ²	99,60			
19	Pintura al agua lavable	m ²	310,52			
20	Portón y colocación	c/u	1			
21	Cubierta de techo	m ²	224,10			

HUGO ATILIO TESTA
DISEÑOS Y PROYECTOS
ING. CARLOS A. LUNA
SEC. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



Oswaldo Luis Norberto
CAPITAN (R)
INTENDENTE MUNICIPAL



FUNDAMENTOS

Atento a que la familia es la célula básica de la sociedad, por constituir la comunidad primera y necesaria para el desarrollo y conformar el núcleo esencial para la formación cívica y moral de la persona;

Que es obligación natural del Estado y sectores privados apoyar y promover mancomunadamente la existencia de familias sanas y unidas, colaborando subsidiariamente con los padres en la misión de educar a las nuevas generaciones;

Que la realidad de la sociedad actual, con sus demandas laborales, exigencias sociales y complejidad de conocimientos, acentúa la responsabilidad de los niveles oficiales y privados en la complementación de la función educativa e integradora de la infancia y niñez al medio social, contribuyendo / desde una edad determinante para la configuración definitiva de la personalidad del individuo, a la actualización de las capacidades intelectuales, afectivas y de sociabilidad imprescindibles para la inserción comunitaria del mismo;

Que los centros infantiles o guarderías, cooperan junto a la escuela en la concreción de tales objetivos;


Que la Municipalidad de Alta Gracia cuenta con un servicio de Guardería Infantil, denominada "Padre Buteler", para infantes provenientes de hogares de menores recursos económicos;

Que en la ciudad de Alta Gracia funciona un establecimiento privado de enseñanza primaria diferenciada, para niños con dificultades de aprendizaje por disminución de sus aptitudes intelectivas y/o motrices, cumpliendo una función de relevante proyección y servicio a la comunidad;

Que por lo precedentemente expuesto, se considera oportuno instituir y otorgar el padrinazgo o protectorado de los centros educacionales a instituciones civiles, militares y eclesiásticas, a quienes se les dará el carácter / de benefactor.-


Aristobal Jesús Maldonado
SECRETARIO DE GOBIERNO




Osvaldo Luis Norverto
CAPITAN (R)
INTENDENTE MUNICIPAL