



ORDENANZA N°1.327

VISTO: Lo actuado en el Expediente N°85-Interno-1983 y en ejercicio de las facultades conferidas por el art. 10° inc. s) de la Ley N°6328; el

INTENDENTE MUNICIPAL DE ALTA GRACIA

EN ACUERDO GENERAL DE SECRETARIOS

SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Art. 1°: LLAMASE a Licitación Pública N°001/83 para el día y hora que determin el Departamento Ejecutivo para la "Provisión de Materiales y Mano de Obra para la terminación de la Escuela Nicolás Avellaneda (Punta de Agua)", de conformidad a los Pliegos General de Condiciones, Particular de Condiciones, de Especificaciones Técnicas, Presupuesto Oficial y / Planos, que como anexo forman parte integrante de la presente Ordenanza.-


Art. 2°: EL gasto que demande el presente Llamado será imputado a la Partida / Presupuestaria II-1-VIII-2-1-IV.-Obras Varias-Ley 6140/78.-


Art. 3°: EFECTUESE la publicación durante Tres (3) días consecutivos en el Boletín Oficial y Tres (3) días alternados en el diario "La Voz del Interior" de la Ciudad de Córdoba.-

Art. 4°: COMUNIQUESE, publíquese, dése al R.M, al Tribunal de Cuentas y archívese.-

ALTA GRACIA,

21 FEB. 1983


Arq. Rodolfo H. Camberghini
Sec. Obras y Serv. Públicos


Osmar Rene Seletti
Intendente Municipal


HUGO R. MORESCHI
SECRETARIO DE HACIENDA

Licitación Pública N° 001/83

"Operativo Cura Brochero"

visión de materiales y mano de obra para la terminación de la Escuela Nicolás Laneda (Punta del Agua)"

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES

Presentación:

Para presentarse a la Licitación Pública y para que sea válida su concurrencia, el proponente deberá depositar por si o por interpósita persona, en la oficina donde aquella debe verificarse, hasta el día y hora establecido para el respectivo acto, en sobre cerrado y lacrado, todos los documentos que a continuación se detallan.

La omisión de uno cualquiera de tales documentos anulará de hecho y sin discusión la presentación correspondiente.

Esta presentación podrá hacerse también por carta certificada, sin responsabilidad alguna para la repartición por demora o extravío de cualquier origen.

La Municipalidad de Alta Gracia proveerá el sobre presentación adjunto al pliego de Condiciones.

Todos aquellos sobres que por cualquier causa lleguen con posterioridad a la hora y días establecido, o que permitan la individualización del proponente, será devuelto inmediatamente y sin abrirse.

Cuando el envío se realice a través del correo, deberá el sobre entregado por la Municipalidad estar contenido en otro, el que llevará el estampillado correspondiente, destinatario y remitente.

Documentos de la Presentación:

Los documentos que deberán incluirse en el sobre presentación de la Licitación Pública son los siguientes:

a) Solicitud de Admisión:

Esta solicitud consignará la obra y motivo de la Licitación Pública, el nombre, documento de identidad y domicilio legal de la Empresa oferente, que deberá fijarse en el territorio de la Provincia de // Córdoba.

b) Recibo de Adquisición del legajo para la Licitación:

El proponente deberá // acompañar duplicado del recibo del pliego, que acredite haber retirado un ejemplar del legajo.

c) Garantía de la Oferta:

La garantía de la oferta será como mínimo el equivalente al 3% del monto del Presupuesto Oficial de la obra que se licita y que podrá estar constituida por:

1.- Efectivo.

2.- Cheque certificado por Institución Bancaria, el cual será hecho efectivo por la Municipalidad de Alta Gracia.

3.- Fianza Bancaria.

4.- Pagaré certificado, será suscripto por quienes tengan uso de la razón social y certificado por Institución Bancaria o Escribano Público.

d) Certificado de Capacidad de Obra:

Deberá presentarse el Certificado de Habilidadación para Licitación expedido por el Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas de la Provincia de Córdoba.

La especialidad que se tomará en cuenta para la presente Licitación será Arquitectura General.

e) Sobre Propuesta:

La propuesta deberá estar contenida en el Sobre Propuesta, provisto por la Municipalidad, el cual tendrá el sello Municipal rubricado por autoridad competente y llevará la siguiente leyenda: "Propuesta del // Sr." y deberá estar cerrado y lacrado.

Formalidades de la Propuesta:

Se presentará la propuesta redactada en idioma castellano, sin raspaduras, enmiendas, entrelíneas o testados, que no hubiere salvado formalmente al final e irá debidamente firmada por el proponente en todas sus hojas.

Deberá ser hecho con números y letras en moneda de curso legal.

Dicha propuesta constará de dos partes:

a) Presupuesto detallado por ítem.

b) Presupuesto por monto global.

Dicha propuesta será acompañada del Anexo I otorgado por el Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas de la Provincia de Córdoba que será confeccionada en base al monto de la oferta (Monto A del Anexo I).

El Anexo I será presentado dentro del sobre propuesta juntamente con el presupuesto detallado por ítem y el presupuesto por monto global.

La especialidad que se tomará en cuenta para la presente Licitación será // Arquitectura General.

f) Pliegos Firmados:

Todos los pliegos, planos y demás elementos que integran el legajo de esta Licitación deberá ser firmado por el proponente en todas sus hojas, como prueba de conocimiento y conformidad de las normas que rigen el acto.

g) Todos los documentos señalados en el Pliego Particular de Condiciones de la Presente Licitación Pública:

Las presentaciones que no llenen la totalidad de los requisitos establecidos, serán agregados como simple constancia de presentación y los sobres propuestas serán devueltos en el acto y sin abrirse.

Desde ese momento, dichas propuestas quedarán automáticamente eliminadas de la Licitación.

La presentación a la Licitación Pública implica por parte del oferente el completo conocimiento y la total aceptación de este Pliego, el Particular de Condiciones, Pliego de Especificaciones Técnicas, Planos y demás documentación correspondiente al presente llamado, así como todas las normas de contratación en vigencia por la Municipalidad de Alta Gracia.

ALTA GRACIA, Febrero de 1983.

MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIAAREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSLicitación Pública N° 001/83"Operativo Cura Brochero"

Provisión de materiales y mano de obra para la terminación de la Escuela Nicolás Avellaneda (Punta del Agua)"

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES1º: Objeto del Contrato:

En virtud del contrato que se celebre, al adjudicatario proveerá la mano de obra y los materiales, y realizará todos los trabajos necesarios para la total ejecución de la obra "terminación de la Escuela Nicolás Avellaneda (Punta del Agua)", en un todo de acuerdo al Pliego General de Condiciones, Pliego Particular de Condiciones, Pliego de Especificaciones Técnicas Planos y toda otra documentación que constituya el proyecto.

2º: Sistema de Contratación:

El sistema de contratación adoptada para la ejecución de los trabajos motivo de esta Licitación, es el de Ajuste Alzado o Monto Global.

3º: Presupuesto Oficial:

El monto de la Licitación Pública asciende a la suma de Pesos "TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLON, TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL, // SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO" - (\$ 331.345.798.-).⁹⁸

4º: Forma de Cotización:

Los proponentes deberán consignar su cotización por ítem y monto global, para lo cual se usará el mismo tipo de planilla con los mismos ítems presentados con el presupuesto oficial.

5º: Inscripción en el Registro de Contratistas:

Los proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Contratistas de Obras Públicas de la Municipalidad de Alta Gracia por el Año 1983, como máximo 48,00 hs., ante el acto de apertura. Para la inscripción deberá presentar en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos la siguiente documentación:

1.- Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura:

La Empresa o Profesional representantes Técnicos de la misma, deberán estar inscritos en el Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura, para lo cual se adjuntará // comprobantes expedidos por dicha repartición que acredite tal requisito.

2.- D.G.I. - D.G.R.:

Se deberá adjuntar fotocopias de las constancias de inscripción en la Dirección General de Impositiva (D.G.I.), el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), y del Impuesto a las Ganancias. Asimismo se adjuntarán fotocopias de las constancias de inscripción en Dirección General de Rentas en el Impuesto a los Ingresos Brutos.

3.- Registro de Empleadores:

Se adjuntará fotocopias de las constancias de inscripción en el Registro de Empleador de la Caja de Jubilaciones correspondientes.

///...

4.- Manifestación de Bienes:

Se deberá presentar una declaración jurada en la cual consten los bienes de la empresa o profesional proponente.

Precio de Adquisición del Pliego:

Se ha establecido el precio del presente Pliego en la suma de pesos UN MILLON (\$ 1.000.000.-).-

Piezas que constituyen el Legajo:

Constituyen este Legajo y pasarán a formar parte del contrato de ejecución, los siguientes documentos:

- a) El presente Pliego Particular de Condiciones.
- b) Pliego General de Condiciones.
- c) Pliego de Especificaciones Técnicas.
- d) Presupuesto detallado por Item.
- e) Presupuesto Oficial.
- f) Planos Oficiales.

En el transcurso de la Obra, el contratista se ajustará íntegramente al pliego de Especificaciones Técnicas, y al Pliego Particular de Condiciones, planos y a las ordenes de inspección.

Documento para la Presentación:

Los proponentes deberán presentar la documentación que se detalla en el Art. 2º del Pliego General de Condiciones en el Sobre Presentación cerrado y lacrado, que será provisto por la Municipalidad y que llevará la siguiente leyenda:

MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA
Licitación Pública N° 001/83
"Operativo Cura Brochero"
"Provisión de materiales y mano de obra para la terminación de la Escuela Nicolás Avellaneda / (Punta del Agua)"
Día: 23 de Marzo de 1983.
Hora: 10,00
Lugar: Secretaría de Obras y Servicios Públicos
Av. Belgrano 15
ALTA GRACIA

La omisión parcial o total de cualquiera de los requisitos indicados en el presente Artículo, será causal de rechazo de la propuesta.

Mantenimiento de la Propuesta:

El plazo de mantenimiento de la propuesta será de treinta (30) días calendarios contados desde el día siguiente al acto de apertura de sobres. Todo plazo menor fijado por el proponente se tendrá por no escrito.

Pérdida de la Garantía de la Propuesta:

La declinación de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez, ^{no} la integración de la garantía del contrato o la falta de la firma del mismo, acarreará la pérdida de la garantía.

Acto de Apertura:

Tendrá lugar en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Alta Gracia el día 23 de Marzo de 1983 a las 10,00 Hs. Si por cualquier motivo el día fuese declarado no laborable para la administración pública, la apertura quedará suspendida para el día hábil siguiente a la misma hora y en el mismo lugar.

Al acto de apertura podrán concurrir los proponentes, o bien sus representantes como así también las personas que deseen asistir, labrándose el acta correspondiente.

Adjudicación:

La comisión de adjudicación contará con diez (10) días calendarios para la adjudicación de la propuesta que estime más conveniente, sin // que por ello deberá ser la más baja.

Asimismo se reserva el derecho de rechazarlas a todas, no dando lugar a reclamo de ninguna naturaleza por parte de los oferentes.

Realizada la adjudicación, deberá ser anunciada dicha resolución al adjudicatario en un lapso de tres (3) días calendarios, mediante notificación fehaciente.

Devolución de Depósito de Garantía:

Resuelta la adjudicación, sólo quedará en poder de la Municipalidad de Alta Gracia, el depósito de garantía de aquel que resultase adjudicatario. La garantía de los oferentes que no resulten adjudicatarios, serán devueltos luego de realizada la adjudicación. Al adjudicatario se le reintegrará luego de firmado el respectivo contrato.

Firma del Contrato:

Notificado el adjudicatario deberá presentarse en Asesoría Letrada de la Municipalidad de Alta Gracia, para la firma del contrato dentro de los cinco (5) días calendarios posteriores a la fecha de notificación. Simultáneamente a la firma del contrato deberá presentar como garantía del mismo, el importe del diez (10) por ciento del monto de adjudicación y podrá / estar constituido por:

- 1.- Efectivo.
- 2.- Cheque Certificado por institución bancaria, que será hecho efectivo por la Municipalidad de Alta Gracia.
- 3.- Fianza Bancaria.
- 4.- Pagaré Certificado, será suscripto por quienes tengan uso de la razón social y certificado por Institución Bancaria o Escribano Público.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales importará la pérdida de la garantía referida.

Iniciación de la Obra:

La iniciación de la obra será dentro de los diez (10) días calendarios a partir de la fecha de firma del contrato, labrándose la correspondiente acta de replanteo, previa entrega por parte del contratista de un (1) libro de obra de cincuenta (50) hojas por triplicado numeradas, tipo "Centinela N° 3°."

Plazo de Ejecución:

El plazo total de ejecución será de sesenta (60) días calendarios que se contarán a partir del acta de replanteo, salvo caso fortuito o fuerza mayor, o hecho no imputable a las partes fehacientes comprobadas.

Interpretación de los planos y especificaciones:

La presentación de la propuesta supone por parte del contratista el correcto conocimiento de los planos y pliegos y demás piezas que constituyen el proyecto, no admitiéndose / reclamo alguno al respecto.

Cualquier deficiencia o error comprobado en el proyecto, deberán comunicarse por escrito a la repartición, previéndose los vicios o defectos originados / por esa causa.

Obras no especificadas:

El contratista estará obligado a ejecutar y considerar incluido dentro del presente contrato todos aquellos trabajos que aunque no estén especificados en este proyecto, sean necesarios para la obra contratada, en correspondencia con los fines a que ella se destina.¹

Inspecciones:

El contratista se abstendrá de amurar o tapar los trabajos antes que estos hayan sido revisados por la inspección y avisará a través del libro de obra con 48,00 Hs. de anticipación para que este control pueda verificarse sin ocasionar pérdida de tiempo o materiales. En caso de no hacerlo la inspección podrá hacerlo demoler o destapar lo que fuera necesario para inspeccionar o medir debidamente y los gastos que esto origine será por cuenta del contratista exclusivamente. Asimismo, el contratista podrá efectuar los trabajos a inspeccionar pasadas las 48,00 hs.¹, sino se hubiere efectuado la inspección debidamente solicitada.²

Cartel de Obra:

El contratista está obligado de proveer de un cartel de obra de acuerdo al plano que se adjunta, el cual deberá ser colocado en el lugar que determinará la inspección, teniendo para ello 5 (cinco) días apartir de la fecha del acta de replanteo.³

Normas de Aplicación Supletoria:

Para todo lo no previsto en los pliegos de la presente Licitación y en Carácter de Supletorio se aplican las normas contenidas en la Ordenanza Presupuestaria Municipal y en la Ley de Obras Públicas de la P^{ro}vincia (Ley 6080) y sus modificaciones.⁴

Trabajos rechazados:

La inspección rechazará todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan empleado los materiales especificados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las formas, dimensiones o cantidades especificadas en el proyecto.⁵ El contratista estará obligado a rehacer por exclusiva cuenta estos trabajos sin derecho a reclamo alguno, sin prórroga del plazo contractual y sin perjuicio de las sanciones que le correspondan.⁶

Recepción Provisional de los Trabajos:

El acta de recepción provisional se realizará en la Municipalidad de Alta Gracia en el día y hora que el contratista fije a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos contemplando el plazo especificado en el Art. 16° del presente Pliego Particular de Condiciones.¹ En caso de aplicación del Art. 22° (trabajos rechazados), la recepción quedaría suspendida hasta nueva fecha y hora que fijará para ese acto la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.²

Recepción Definitiva:

Se producirá a los noventa días de la fecha de la recepción provisional.³

1: Anticipo de Certificados:

Realizada el acta de replanteo, la Municipalidad de Alta Gracia, abonará como anticipo de certificado el 20% (veinte por ciento) del monto contractual, debiendo el contratista presentar una fianza bancaria o seguro de caución por el importe de dicho anticipo a satisfacción de la // Municipalidad, con vigencia hasta la fecha de la finalización de la obra, en garantía de dicho anticipo.

2: Forma de Pago:

La inspección confeccionará certificaciones mensuales del 1° al 5 de cada mes, en las cuales se computarán los trabajos efectuados durante el mes anterior y se liquidará conforme al precio unitario de la propuesta detallada por ítem, según el porcentaje ejecutado de cada uno de ellos, en dicho lapso de tiempo. Los pagos se efectuarán dentro de quince (15) días calendarios contados desde la fecha de emisión del correspondiente certificado mensual.

De cada certificado se retendrá un 20% (veinte por ciento) como reposición del adelanto de certificados y un 10% (diez por ciento) como depósito de garantía, que se reintegrará a la fecha de recepción definitiva de la obra.

El certificado de mayores costos, si lo hubiere, se confeccionará una vez aparecido el índice de variaciones de costos correspondiente al mes anterior al de la fecha de confección del certificado.

El último certificado se confeccionará a la fecha de recepción provisoria de la obra.

3: Variaciones de Costo:

Para el reconocimiento de variaciones de costo se tendrá en cuenta el sistema de número índice que publica la Cámara Argentina de la construcción, tomando como base el del mes anterior al de la oferta, siendo el coeficiente de variación el resultado de la diferencia surgida ante el número índice del mes anterior al de la fecha de confección del Certificado y el índice base. Dicho certificado se aplicará sobre el 70% (setenta por ciento) del certificado mensual correspondiente ya que el 20% (veinte por ciento) del anticipo y el 10% (diez por ciento) de garantía queden exceptuados de mayores costos. Los índices de Variaciones de Costos se congelarán cumplido el plazo de ejecución de la obra.

4: Plan de Avance:

A los cinco (5) días de la firma del contrato, el adjudicatario de la Licitación Pública deberá presentar un plan de avance por el método del diagrama de barras divididos por semanas que será sometido a la aprobación de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, (Oficina de Estudios y Proyectos).

5: Registro de la Obra:

El contratista deberá registrar la obra en el consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura.

ALTA GRACIA, Febrero de 1983.

Licitación Pública N° 001/83

"Operativo Cura Brochero"

"Provisión de materiales y mano de obra para la terminación de la Escuela Nicolás Avellaneda (Punta del Agua)"

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

1º: Limpieza del Terreno:

Se quitará todo tipo de basuras y escombros que puedan influir en el desarrollo normal de las tareas.

2º: Movimiento de Suelos:

Comprende el relleno de las zonas que hubieren quedado con niveles bajos con respecto a lo previsto en el proyecto y todos aquellos desmontes o rellenos indicados por la inspección de la obra.

3º: Ejecución de Juntas:

Se procederá al sellado de juntas previstas en la unión de dos cuerpos de aulas. El llenado se realizará con poliestireno expandido del espesor que se determine en la obra a criterio de la inspección, realizándose sobre ella un revoque rehundido con respecto al plano de la pared respectiva. Si la inspección considerará la necesidad de realizar algún trabajo adicional el contratista deberá dar cumplimiento al mismo.

4º: Extracción y recolocación del Portón de Ingreso:

Se sacarán de la posición existente; para colocarlo en la posición que indiquen los planos respectivos. Los pilares donde se amuran los soportes serán demolidos y construido nuevamente en su totalidad.

5º: Ejecución de Escalera de Ingreso:

Previamente a la colocación del portón se realizará una escalera para compensar el desnivel entre el terreno natural y la vereda perimetral de circulación.

La escalera deberá prever un descanso para permitir la apertura de las puertas del portón de ingreso hacia adentro, según lo indican los planos de detalles. Los escalones serán de 30 cm. de huella y 15 cm. de contra huella; serán ejecutados con hormigón de cascos de ladrillos asentados sobre el suelo bien apisonado con una terminación superficial ejecutada con mortero tipo K, de tres centímetros de espesor y terminado al fratas. Se realizarán también en los dos muros laterales según se indica en los planos respectivos.

6º: Ejecución de Vereda Perimetral:

En todo el perímetro donde lo indiquen los planos; en la zona de ingreso y ubicación de mastil se realizará una vereda perimetral y un solado ejecutado de la siguiente forma:

Sobre el contrapiso completamente limpio y nivelado y antes que se produzca el frague se extenderá una capa de mortero tipo K de 3 cm. de espesor.

El mortero se colocará en paño de 75 cm. de ancho.

Se amasará con consistencia semi-seca, una vez colocado se le comprimirá y alisará hasta que el agua comience a refluir en la superficie. Después del nivelado y una vez que adquirirá la consistencia necesaria se terminará de alisar al fratas.

Llevará juntas de dilatación de un centímetro de ancho por todo el espesor del mortero, que se llenará con asfalto.

Se colocará una junta por cada sector de vereda correspondiente a cada cara del edificio y en paños que no superen los 7,00 m².

Ejecución de Canaletas de Desagües de Mampostería:

Se construirá en mampostería de ladrillos comunes colocados de rafa de 40 cm. x 40 cm. y con una terminación de mortero grueso y fino ejecutado con mortero tipo K. La pendiente se dará en dirección ubicada al Este. Se deberá ejecutar toda reforma que la // inspección considere necesaria para lograr correcto funcionamiento de la obra.

Provisión y Colocación de Carpintería:

Se provisionarán todas aquellas aberturas o cerramientos que esté previsto en los planos de carpintería, pudiéndose utilizar aquellos marcos de chapas que se encuentran acopiados en la obra (desmarcos de chapas para puerta de ingreso a aula).

Las puertas serán de madera machiembradas de acuerdo a los planos de detalles. Las ventanas, no existiendo indicación en lo contrario estará formada por un bastidor cuyos frisos no podrán tener un ancho menor de 60 mm. y un espesor no menor de 45 mm.. Los postigones serán de forma y dimensiones indicadas en los planos, debiendo verificarse su correcto ajuste a las normas generales de trabajos de carpintería. La madera a emplear será de Quina, perfectamente estacionada y libre de nudos y defectos.

El contratista deberá presentar muestra de los herrajes y accesorios que deban emplearse.

Las partes móviles se colocarán de manera que giren sin tropiezos, pero perfectamente ajustadas. Los herrajes se colocarán con limpieza en las partes correspondientes con las estructuras.

Serán desechados los muebles en los cuales se hubieran empleado o debieran emplearse para corregirlos, piezas añadidas en cualquier forma, ya sean clavos, tornillos, puntas, masillas, colas, etc., aun cuando el arreglo estuviera perfectamente ejecutado.

En cuanto a la carpintería metálica comprende la provisión y colocación de // hierro ángulo y guardacantos que se indiquen en los planos correspondientes. Toda la herrería llegará a la obra con dos manos de pintura estabilizadora de óxido tipo "CORROLES" o similar.

Las piezas no presentarán alabeos, torceduras o cualquier otra imperfección.

Terminación de Baños Exteriores:

A) Mampostería en Elevación: De ladrillos comunes asentados con mortero 1:3 (cal gase en pasta; arena mediana).

B) Columnas y Vigas de Encadenado:

Se realizarán donde lo indican los planos con 4 Ø 8 y estribos de 4,2, cada 20 cm.

El hormigón 1:3:3 (Cemento, arena gruesa, grava 1:3). En los empalmes con los pelos de las columnas existentes se deberá realizar una soldadura eléctrica con superposición de 0,30 m..

C) Losas de Hormigón Armado:

Tendrá un espesor de 15 cm. y se ejecutarán H^o de dosaje 1:3:3 (Cemento arena gruesa, grava 1:3).

Se colocará una armadura cruzada en la parte inferior con 1 Ø 8 c/15 cm. en ambas direcciones, elevándose 1 Ø 8 c/ 30 cm. en los apoyos y de una longitud 1/3 de la luz de la losa.

D) Revoques Interiores:

Serán comunes a la Cal formados por un jaharro como mortero tipo I y un enlucido al fieltro con mortero tipo J.

Revoques Exteriores:

Comprende: las mismas indicaciones para el punto anterior, procediéndose a afectar sobre el muro un azotado con mortero 1:3 (Cemento, arena mediana) y posteriormente un salpicrete con mortero de dosificación para el jaharro tipo H.

Cielorrasos:

Sobre la losa correspondiente se ejecutará con mortero tipo I un salpicado mediante un aplicadormecánico capaz de proyectar la mezcla con fuerza y con distribución uniforme. Se cuidará de acuerdo la plasticidad de la mezcla al tipo de trabajo.

E) Revestimientos:

Se realizarán con azulejos de 15 x 15 con terminación en los bordes con 1/4 y 1/2 caña. Serán de color blanco y se asentarán con mortero 1/2:1:3 (Cemento, Cal en pasta, arena fina). Por último se realizará el tomado de juntas con pastina color blanco.

F) Pisos y Zócalos:

De mosaicos calcáreos lisos de 20 x 20 cm. asentados con mortero 1/8:1:4 (Cemento, Cal grasa en pasta, arena gruesa). Se colocarán sobre un contrapiso de H° de cascotes de ladrillos de 10 cm. de espesor el cual deberá estar perfectamente plano y nivelado. El tomado de juntas se tomará con pastina de cemento puro con agregado de óxido de color del mosaico. Los zócalos serán de 10 x 20 cm. y se colocarán en la misma forma que el piso.

G) Instalación Sanitaria:

Se ejecutará la provisión y colocación de todas las cañerías, artefactos y grifería. Las cañerías serán de Fe. galvanizado y embutidas, se colocarán de acuerdo a las indicaciones de la inspección. Los artefactos se colocarán donde indique los planos respectivos serán de buena calidad y sometidos a las pruebas necesarias. Se realizará también la provisión y colocación de los desagües cloacales correspondientes realizando su conexión a la red existente. La grifería será sometida a la aprobación de la inspección correspondiente.

H) Instalación Eléctrica:

Se completará la existente de acuerdo a los planos respectivos. Se usarán caños de Chapa, teniendo los conductores una sección mínima de 2 mm².

En los baños se realizará la instalación completamente utilizando los mismos materiales que en las aulas. Los artefactos se proveerán de acuerdo a los planos respectivos.

I) Tanque de Agua:

Se realizará de acuerdo con las medidas ^{indicadas} en los planos, las armaduras de losas y columnas son las indicadas en los detalles respectivos.

J) Pintura:

Al agua lavable en muros y esmaltes sintético en las aberturas de madera y metálicas, colocándose en estas últimas previo a la pintura se darán dos manos de pintura antióxida.

K) Piletones (Ejecución):

Se procederá a la ejecución como lo indica los planos y la colocación de cinco piletones enlosados de 0,40 x 0,50 metros, en un todo de acuerdo con los planos de detalles.

L) Extracción y Recolocación de 5 Canillas:

Se extraerán las cinco canillas / colocadas actualmente en la pared de los baños y se las recolocarán en la pared Sur de los nuevos baños a realizar, previéndose que se deberán colocar las cañerías de abastecimiento.

1º: a) Revoques Exteriores:

Se deberá completar jaharro donde está incompleto y se realizará salpicrete de las mismas características que el indicado para los baños. También se realizará un enlucido en todo el perímetro inferior y por encima de las ventanas. El enlucido será de las mismas características que el solicitado para el interior descrito en el punto 9 (d).

b) Revoques exterior:

(Salpicrete/ ver punto 10 a)

c) Revoque Exterior:

(Enlucido/ Ver punto 10 a)

2º: Revoques Interiores:

(Enlucido) se realizará el fine en todo el interior con mortero 1/8:1:3 (Cemento, cal grasa en pasta, arena fina) deberá tener una terminación totalmente plana sin ondulaciones.

3º: Cielorrasos:

Idem (9 d).

4º: Colocación de ante pechos:

Se revestirán los antepechos con mosaicos calcáreos de mismo color de los pisos, pero de 15 x 30 cm.; debiendo ser del tipo "Con Nariz", para dar una buena terminación.

5º: Cubierta de Techo:

Sobre la losa una vez lavada la misma, se realizará un curado con pastina de Cemento portland puro, posteriormente y luego de frague se realizarán dos manos cruzadas de pintura asfáltica, por encima de ésta una capa de velo ^{de} vidrio nuevamente dos manos cruzadas de pintura asfáltica.

6º: Colocación de Tejas:

Se colocarán tejas coloniales asentadas con mortero 1:3 (Cal grasa, arena mediana), por debajo de estas por encima de la pintura asfáltica se colocarán planchas de poliestireno expandido de 2 cm. de espesor.

7º: Parapetos de unión de Losas:

Se ejecutará para lograr una buena terminación de acuerdo a los detalles que obrenen los planos.

8º: Canaletas de Desagüe de Techo:

Se realizarán igual a las existente de Chapa y se unirá con el tramo ya colocado, continuando, ~~continuada~~ con la pendiente de aquella.

9º: Contra Pisos:

Se realizarán sobre el suelo limpio y compactado previamente humedecido y nivelado, con un espesor mínimo de 10 cm. y con hormigón de casquete de ladrillo en dosificación 1/4:1:3:8 Cemento, Cal grasa en Pasta, arena gruesa y cascote de ladrillo). Se deberá obtener una superficie plana y totalmente lisa.

10º: Pisos y Zócalos Calcáreos:

Idem punto 9 f).

0000172

0º: Instalación Eléctrica:

Idem Punto 9 h.

1º: Cerco Perimetral de Alambre:

Se realizará un cerco perimetral con varilla y alambre de acero ovalado calibre 17,15 tipo San Martín mediano, según se establece en los planos de detalles respectivos.

2º: Pintura Completa:

Idem Punto 9 J.

3º: Provisión y colocación de vidrios:

En su totalidad serán vidrios dobles transparentes de las dimensiones que figuren en las aberturas.

4º: Provisión y Colocación de Pizarrones:

Se ajustará a los planos de detalles debiendo ser los materiales de primera calidad como así también la mano de obra que se emplee en su construcción.

ALTA GRACIA, Febrero de 1983.-

Licitación Pública N° 001/83 - Operativo Cura Brochero 9800173

"Provisión de materiales y mano de obra para la terminación
de la Escuela Nicolás Avellaneda (Punta del Agua)."

PRESUPUESTO OFICIAL

COPIAS DE PLANOS "RAUL" - 27 de Abril y La Cañada - CORDOBA

DESIGNACION DE LAS OBRAS	Unid.	CANTIDADES	Precio Unitario	IMPORTE	
				Parcial	Total
Grava de Terreno	GL				\$ 12.975.125.
Rebentados de suelos	m ³	12,00	344.195		\$ 4.130.340.
Función de Juntas	GL				\$ 4.105.011.
Función y Colocación de Por-					
ta de Ingreso	GL				\$ 3.757.050.
Función Escalera Ingreso	GL				\$ 3.521.448.
Función Vereda Perimetral y					
ado	m ²	65,70	320.505		\$ 21.057.178.
Función de Canaleta de desagüe					
rior	GL				\$ 5.032.170.
Función y Colocación de Car-					
tería	GL				\$ 41.241.840.
Función de Baños Exteriores					
Ampostaría Común	m ²	18,00	272.377	4.902.795	
Columnas y Vigas de Encadenado	m ³	2,12	4871.400	10.327.368	
Losas de Hormigón armado	m ³	3,10	7.032.250	21.799.975	
Revoques y Gielorrasos					
Interiores	m ²	50,85	100.510	5.110.933	
Exteriores	m ²	19,20	105.915	2.033.568	
Revestimiento	m ²	15,80	553.828	8.750.490	
Pisos y Zócalos	m ²	2,70	384.675	1.038.622	
Instalación Sanitaria	GL			7.958.000	
Instalación Eléctrica	GL			5.796.000	
Tanque de Agua	GL			8.804.400	
Pintura	GL			2.840.500	
Función de Piletones	GL			2.944.000	
Trac. y Colocación Canillas	GL			1.001.650	\$ 83.308.301.
Revestimiento Exteriores					
Barro	m ²	2,50	59.110	147.775	
Alpicrette	m ²	55,00	75.800	4.169.000	

Licitación Pública N° 001/83 - Operativo Cura Brochero

"Provisión de materiales y mano de obra para la terminación de

la Escuela Nicolás Avellaneda (Punta Del Agua)"

P R E S U P U E S T O O F I C I A L

COPIAS DE PLANOS "RAUL" - 27 de Abril y La Cañada - CORDOBA

DESIGNACION DE LAS OBRAS	Unid.	CANTIDADES	Precio Unitario	IMPORTE	
				Parcial	Total
Plancha Enlucido	m ²	23,00	55.200	1.269.600	\$ 5a586.375
Pinturas Interiores	m ²	126,00	70.265		\$ 8.853.390
Pinturas Exteriores	m ²	73,00	70.265		\$ 5.129.345
Instalación Antepechos	m ²	7,00	131.675		\$ 921.725
Instalación de Techos	m ²	70,00	351.486		\$ 24.604.020
Instalación de Tejas	m ²	73,00	198.720		\$ 14.506.560
Perfiles de Unión de Losas	Gl				\$ 4.697.750
Placas de Desagüe Techos	Gl				\$ 3.381.000
Pavimentos	m ²	70,00	110.860		\$ 7.760.200
Pavimentos Calcareaos	m ²	70,00	374.900		\$ 26.243.000
Instalación Inst. Electricidad	Gl				\$ 14.007.000
Instalación Perimetral de Alambre	Gl				\$ 14.820.050
Instalación de Puertas	Gl				\$ 19.509.750
Instalación y Colocación de Vidrios	Gl				\$ 8.538.750
Instalación y Colocación de Pizarrones	Gl				\$ 4.658.420
				TOTAL	\$331.345.798

Pesos: "TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLON, TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL, SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO". (Precio Total Incluido I.V.A.).

0000175

COMUNIDAD DE ALTA GRACIA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Licitación Pública N° 001/83

"Operativo Cura Brochero"

Objeto: "Provisión de materiales y mano de obra para la terminación de la Escuela Nicolás Avellaneda (Punta del Agua)".

PRESUPUESTO OFICIAL

En Pesos \$ 331.345.798.-

En Pesos: " TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLON, TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL, SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO".(Precio Total Incluido I.V.A.).

ALTA GRACIA, Febrero de 1983.-