

COMPUTO Y PRESUPUESTO
OBRA "DESAGÜE PLUVIAL SECTOR NOROESTE CALLE LUCIO ROSSI – LOCALIDAD DE ALTA GRACIA – DEPTO.
SANTA MARIA"
ETAPA 1

ITEM	DESIGNACION	Ud	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	CONDUCTO AV LUCAS V. CÓRDOBA - Salida Laguna Regulación hasta Cjal Lucio Rossi				
1.1	Replanteo, nivelación, obrador y movilización de obra	Gl	1	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00
1.2	Excavación no clasificada a cielo abierto a mano y/o máquina c/s entibado	m3	1.470,00	\$ 400,50	\$ 588.735,00
1.3	Conducto Rectangular de 1.00x1.00m - Hormigón Armado H-25	m3	247,00	\$ 48.424,21	\$ 11960.781,03
1.4	Relleno y compactación de zanjas	m3	735,00	\$ 1.223,14	\$ 899.011,43
1.5	Hormigón Armado para Cámaras y Sumideros	m3	43,75	\$ 48.424,21	\$ 2118.559,39
1.6	Provisión y Colocación de Chapa Cantonera	m	4,00	\$ 17.446,97	\$ 69.787,89
1.7	Provisión y Colocación de Rejas Sumideros	m2	60,00	\$ 16.323,33	\$ 979.399,79
1.8	Marco y Tapas para camaras y sumideros	Ud	2,00	\$ 27.179,06	\$ 54.358,12
1.9	Adecuación de Servicios de Gas y Energia Electrica	gl	1,00	\$ 301.500,00	\$ 301.500,00
2	CONDUCTO CALLE CJAL LUCIO ROSSI - entre Av Lucas V. Córdoba y Lopez Agrello				
2.1	Replanteo, nivelación, obrador y movilización de obra	Gl	1	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00
2.2	Excavación no clasificada a cielo abierto a mano y/o máquina c/s entibado	m3	2.470,00	\$ 400,50	\$ 989.235,00
2.3	Conducto Rectangular de 1.50x1.00m - Hormigón Armado H-25	m3	436,00	\$ 48.424,21	\$ 21112.957,61
2.4	Relleno y compactación de zanjas	m3	1.235,00	\$ 1.223,14	\$ 1510.583,83
2.5	Hormigón Armado para Cámaras y Sumideros	m3	14,00	\$ 48.424,21	\$ 677.939,01
2.6	Provisión y Colocación de Chapa Cantonera	m	4,00	\$ 17.446,97	\$ 69.787,89
2.7	Provisión y Colocación de Rejas Sumideros	m2	10,00	\$ 16.323,33	\$ 163.233,30
2.8	Marco y Tapas para camaras y sumideros	Ud	4,00	\$ 27.179,06	\$ 108.716,24
2.9	Adecuación de Servicios de Cloacas	Un	10,00	\$ 16.677,69	\$ 166.776,92
2.10	Adecuación de Servicios de Agua Potable	Un	10,00	\$ 13.812,80	\$ 138.128,00
2.11	Adecuación de Servicios de Gas y Energia Electrica	gl	1,00	\$ 301.500,00	\$ 301.500,00
3	CONDUCTO CALLE CJAL LUCIO ROSSI - entre Lopez Agrello y Bv Raúl Alfonsín				
3.1	Replanteo, nivelación, obrador y movilización de obra	Gl	1	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00
3.2	Excavación no clasificada a cielo abierto a mano y/o máquina c/s entibado	m3	3.245,00	\$ 400,50	\$ 1299.622,50
3.3	Conducto Rectangular de 2.00x1.00m - Hormigón Armado H-25	m3	745,00	\$ 48.424,21	\$ 36076.039,95
3.4	Relleno y compactación de zanjas	m3	6.490,00	\$ 1.223,14	\$ 7938.209,75
3.5	Hormigón Armado para Cámaras y Sumideros	m3	92,00	\$ 48.424,21	\$ 4455.027,75
3.6	Provisión y Colocación de Chapa Cantonera	m	6,00	\$ 17.446,97	\$ 104.681,84
3.7	Provisión y Colocación de Rejas Sumideros	m2	10,00	\$ 16.323,33	\$ 163.233,30
3.8	Marco y Tapas para camaras y sumideros	Ud	6,00	\$ 27.179,06	\$ 163.074,36
3.9	Adecuación de Servicios de Cloacas	Un	30,00	\$ 16.677,69	\$ 500.330,77
3.10	Adecuación de Servicios de Agua Potable	Un	30,00	\$ 13.812,80	\$ 414.384,00
3.11	Adecuación de Servicios de Gas y Energia Electrica	gl	1,00	\$ 301.500,00	\$ 301.500,00
4	CONDUCTO CALLE LOPEZ AGRELLO - entre Olmos y Cjal Lucio Rossi				
4.1	Replanteo, nivelación, obrador y movilización de obra	Gl	1	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00
4.2	Excavación no clasificada a cielo abierto a mano y/o máquina c/s entibado	m3	320,00	\$ 400,50	\$ 128.160,00
4.3	Conducto Rectangular de 1.00x1.00m - Hormigón Armado H-25	m3	47,00	\$ 48.424,21	\$ 2275.938,09
4.4	Relleno y compactación de zanjas	m3	178,56	\$ 1.223,14	\$ 218.404,74
4.5	Hormigón Armado para Cámaras y Sumideros	m3	42,00	\$ 48.424,21	\$ 2033.817,02
4.6	Provisión y Colocación de Chapa Cantonera	m	8,00	\$ 17.446,97	\$ 139.575,78
4.7	Marco y Tapas para camaras y sumideros	Ud	5,00	\$ 27.179,06	\$ 135.895,30
4.8	Adecuación de Servicios de Cloacas	Un	3,00	\$ 16.677,69	\$ 50.033,08
4.9	Adecuación de Servicios de Agua Potable	Un	3,00	\$ 13.812,80	\$ 41.438,40
4.10	Adecuación de Servicios de Gas y Energia Electrica	gl	1,00	\$ 301.500,00	\$ 301.500,00
	PRECIO TOTAL				\$ 99951.857,07

El presente presupuesto asciende a la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE, CON 07/100.-

Alta Gracia, Septiembre de 2021.-

* Los precios indicados incluyen IVA, Beneficios, Costos Directos e Indirectos y Administrativos.

** En todos los ítems se cotiza de acuerdo a lo detallado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares